

ENTECH
11, allée Jean-François de la
Pérouse
29000 QUIMPER

OMBRIERES INTERMARCHE PLAINTEL

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX

Dossier N° TA260610

LOT : FONDATIONS PIEUX TARIERE

ANNEXES :
CONDITIONS PARTICULIERES
CONDITIONS GENERALES

11/06/2026

Dossier N° TA260610

AFF. OMBRIERES INTERMARCHE
PLAINTEL

LOT : FONDATIONS PIEUX TARIERE

11-juin-26

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX

Désignation	u	Qté	P.U H.T.	Prix Total HT
Préparation, amenée, installation et repli du matériel	u	1,00	9 250,00 €	9 250,00 €
Implantation	u	1,00	750,00 €	750,00 €
Protection enrobé	u	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
Etablissement de la note de calcul des pieux (G3)	u	1,00	480,00 €	480,00 €
Implantation des pieux	ens		Non compris	
Réalisation des plateformes de travail, rampes et voies d'accès résistance EV2 > 30 Mpa, pente des rampes < 10°	ens		Non compris	
Forage des pieux de fondations ancrage et bétonnage à partir d'un niveau de plateforme de travail = parking axe des pieux à 80 cm de tout débordement Pieux pour reprise d'efforts compression 14 tonnes ELS 9 tonnes élu en traction, 1 tonnes élu en horizontal et 24 tonnes melu de moment	u	11,00	640,00 €	7 040,00 €
Armatures préfabriquées:	u	11,00	300,00 €	3 300,00 €
Précèpage à béton frais sur une profondeur maxi de 1,2 m par rapport à la plateforme de travail (tolérance +/- 15 cm)	u	11	41,00	451,00 €
Précèpage à béton frais sur une profondeur comprise entre 1,2 m et 2,2 m par rapport à la plateforme de travail (tolérance +/- 20 cm):	u	pm	80,00	
Précèpage à béton frais au delà d'une profondeur de 2,2 m par rapport à la plateforme de travail		PM	Non compris	
Nota: Impossibilité de réaliser le recèpage à béton frais en dessous du niveau d'eau constaté en phase exécution				
Terrassement des casques, ferrailage et mise en œuvre des platines avec bétonnage	u	11,00	1 425,00 €	15 675,00 €
Chargement et évacuation des déblais extraits des forages en décharge de classe III	ens	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
Exécution de tous travaux annexes : démolition de blocs de toutes natures rencontrés en cours de forage, prélèvement d'échantillons, essais de toutes sortes, mise à disposition ou arrêt d'équipe pour tous motifs indépendants de notre fait. Atelier heure	h		500,00 €	
MONTANT TOTAL H.T. ...				40 946,00 €
T.V.A. 20 % ...				8 189,20 €
MONTANT TOTAL T.T.C. ...				49 135,20 €

SAS PRISER FORAGES
et FONDATIONS DE L'OUEST
ZAC DE NAR FOREST
29860 KER SAINT PLABENNEC
Siret : 327 223 248 00023

Dossier N° TA260610

AFF. OMBRIERES INTERMARCHE

PLAINTEL

LOT : FONDATIONS PIEUX TARIERE

11-juin-26

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX

- Mode de fondations envisagé
- Suivant étude de sol
- Suivant préétude béton
- Norme de référence
- Classe du béton
- Sismicité

Pieux forés tarière classe 2 catégorie 6

SOLCAP R17/12/2518

ENTECH

EUROCODES

XA3

Zone 2

Catégorie d'importance II

Suivant les normes en vigueur n'étant pas en contrôle renforcé les essais sur ce type de pieux ne sont pas nécessaires : PM :

Essai de contrôle de fût par impédance mécanique

- Amené, installation et repli du matériel	l'unité	700,00 €
- Essai d'impédance mécanique	l'unité	100,00 €
- Etablissement du rapport final	l'unité	225,00 €

IMPORTANT

Au récolement des pieux, si un décalage hors DTU apparaît, la Société PRISER devra impérativement être prévenue pour constater de visu, sur site, avant tout travaux de confortement

Cette technique ne permet pas la réalisation d'arases profondes au-delà de 2,2 m ni le passage d'obstacles enterrés, ceux-ci devront être, le cas échéant, purgés avant notre intervention)

MODALITÉS D'INTERVENTION**Prestation à notre charge**

- L'implantation et le piquetage des pieux
- l'amenée et le repli du matériel
- le forage
- l'ancrage dans le terrain d'assise
- le bétonnage
- Le prérecépage
- La mise en œuvre des platines
- Le chargement et l'évacuation des déblais

Ne font pas partie de nos prestations

- L' étude de sol géotechnique
- L'étude béton armé (plan d'implantation des pieux avec descentes de charges unitaires)
- La signalisation, le balisage de la zone de travail
- L'aménagement des aires d'accès et plateforme de travail et maintien en état de celle-ci
- tous types d'ouvrages propre au rabattement de nappe
- La mise hors d'eau des plateformes de travail
- La fourniture de l'eau et l'électricité nécessaire à nos travaux
- La fourniture des platines
- Les essais de convenue du béton, les prélèvements, les essais laboratoire
- Tous essais spéciaux
- Cotisations au compte prorata et honoraires de tous ordres
- Clôture de chantier et protections diverses
- Travaux en sous-œuvre avant intervention
- Déplacement des canalisations
- Constat d'huissier de l'état des bâtiments existants
- Purgés des obstacles enterrés et remblaiement par du matériaux sain suffisamment compacté
- Récolement fait par le G.O. contradictoirement avec le lot Fondations spéciales.

SAS PRISER FORAGES
et FONDATIONS DE L'OUEST
ZA DU PER AR FOREST
29860 KERSAINT PLABENNEC
Siret : 327 773 248 00023

Dossier N° TA260610
AFF. OMBRIERES INTERMARCHÉ
PLAINTEL
LOT : FONDATIONS PIEUX TARIERE

11-juin-26

La présente étude est établie en fonction des éléments qui nous ont été communiqués.
L'ancrage prévu est susceptible d'être augmenté ou diminué en fonction de la nature du terrain rencontré et de sa cote altimétrique

NOTA : Nos prix sont établis en fonction des documents remis par vos soins au moment de notre offre
Tout élément nouveau ou modification seraient susceptibles d'entraîner la révision de nos prix

Les aires d'accès et plateforme de travail se doivent d'être suffisamment compactes et hors d'eau pour permettre la libre circulation des engins de forage, manutention, terrassement et camions quelles que soient les conditions météorologiques lors de l'exécution des pieux
Le chantier sera dégagé de tout obstacle, ouvrage souterrains (câbles électriques, conduites de gaz, d'eau, fondations anciennes ou autres) et aériens

Dans le cas où des réseaux existants, en service ou hors service, souterrains seraient maintenus après vérification et qu'ils aient bien été pris en considération pour l'établissement du plan de fondations, une vérification doit être menée après implantation des pieux sur le site (la technique de pieux ne nous permet pas de travailler à moins de 1,5m de tout ouvrage enterré sans risque de dégradation ou de détérioration de celui-ci)

Cette vérification doit être faite en présence du maître d'ouvrage ou son représentant, avant le démarrage des travaux de fondations.

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages à des ouvrages enterrés, ou des excentrement de pieux dus à des obstacles non signalés

Nos devis sont établis en concordance avec nos conditions particulières et générales auxquelles il y a lieu de se reporter.

Ils s'entendent - Hors Taxes - Valeur à ce jour et ne comprennent aucun frais annexe : pilotage, compte prorata, complémentaire de groupe, honoraires d'ingénieur conseil, de bureau de contrôle, essais divers, etc... Sauf demande expresse formulée à la consultation et fixant les taux correspondants.

SAS PRISER FORAGES
et FONDATIONS DE LOUEST
ZA DE PLINART FOREST
29860 KERSAINT PLABENNEC
Siret : 327 773 248 00023

