



Centre de Brest
ZA de Kergaradec, 12 Rue Fernand Forest
BP 85, 29802 BREST Cedex 9
Tél : 02 98 02 60 35. Fax : 02 98 41 95 80
www.bouygues-es.com

Envoyé en préfecture le 03/06/2025
Reçu en préfecture le 03/06/2025
Publié le
ID : 029-212900658-20250527-DEL2025_05_01-DE

S.D.E.F. QUIMPER
9 Allée SULLY

29000 QUIMPER

Devis estimatif des Travaux EP

Lot : Lot 11 - Pays Bigouden
Chargé d'affaire BYES : THOMAS Jean-Luc
Réf. client :
Contact : RANNOU Quentin

Commune : GOURLIZON
Rédacteur devis : VERHELST Brandon
Devis n° : FT5450.04-Ind-REUNION-CLEOS
Le 31 mars 2025

Aménagement EP - Place de l'Église (CLEOS)

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaires et forfaitaires	Total HT
	Renouvellement et entretien-maintenance des installations d'éclairage public 2022-2025 (12 lots) - Lot 11: Pays Bigouden				
5.00	<u>TERRASSEMENTS</u>				
5.02	<u>Terrassement en agglomération (à l'intérieur des panneaux matérialisant l'agglomération). Ce prix ne sera pas appliqué en domaine privé</u>				
5.02.1	- pour une profondeur <= 0m80 - largeur <= 0m30	ML	143,000	22,20	3 174,60
5.02.2	- pour une profondeur < 1m00 - largeur <= 0m30, uniquement sous chaussée ou demande spécifique du concessionnaire de voirie	ML	133,000	26,60	3 537,80
5.02.4	Plus value pour surlargeur profondeur 1m, sable non compris	DCM*M	170,000	5,40	918,00
5.03	<u>Fourniture et mise en place de sable d'enrobage, en tranchée (sur une hauteur de 30 cm):</u>				
5.03.1	- largeur de tranchée <= 0m30	ML	276,000	6,80	1 876,80
5.03.2	- en surlargeur	DCM*M	170,000	1,60	272,00
5.03.5	Fourniture et pose de film de signalisation, par couleur	ML	276,000	1,10	303,60
5.03.6	Mise en place de jeu de feux tricolores, par jour	U	1,000	122,30	122,30
5.04	<u>Fourniture et mise en tranchée :</u>				
5.04.3	Fourniture et mise en place de GNT A 0/31,5 en remplacement de matériaux impropres y compris évacuation des excédents, en volume théorique (par opération) :	M3	54,000	52,10	2 813,40
5.05	<u>Fouilles</u>				
5.05.1	Fouille ou terrassement supplémentaire y compris évacuation (suggestion de longement et de croisement de conduites incluses), y compris remblaiement et manipulation des câbles existants. Ce prix n'est à utiliser que dans le cadre de terrassements non prévus dans les autres articles : terrassement dans un talus, fouille pour réalisation de boîtes de jonction ou de dérivation sur un réseau existant, ou autres cas particuliers	M3	2,500	60,30	150,75
5.05.2	Plus value pour fouille en rocher compact, y compris évacuation, au vide théorique nécessitant l'emploi du compresseur, d'un BRH, sur justificatif transmis par l'entreprise (Photos)	M3	7,000	201,60	1 411,20
6.00	<u>REFECTIONS DE CHAUSSES OU DE TROTTOIRS Y COMPRIS ENTRETIEN SUR LE DELAI DE GARANTIE ET TRAVAUX DE PREPARATION</u>				
6.02	- émulsion (bicouche ou tricouche)	M²	3,000	13,80	41,40
6.04	- enrobé de 6 cm - chaussée, y compris joints émulsion et reprise des découpes si nécessaire	M²	35,000	34,20	1 197,00
6.14	Dépose et repose de bordure de trottoir avec réemploi	ML	8,000	16,80	134,40
6.15	Découpage ou sciage revêtement de chaussée ou trottoir jusqu'à 10cm d'épaisseur	ML	554,000	5,50	3 047,00
7.00	<u>FOURNITURE ET POSE DE GAINÉ Y COMPRIS AIGUILLE et MANCHONNAGE D'UN AUTRE FOURREAU pour traversées de chaussées ou rivières, branchements en partie privative, réseau EP, pour tout autre cas la pose de fourreaux devra être soumise à l'acceptation du SDEF</u>				
7.01	- gaine TPC 80/90	ML	493,000	4,30	2 119,90

N° des prix	Désignation des ouvrages	ID : 029-212900658-20250527-DEL2025_05_01-DE			forfaitaires	
8.00	<u>TIRAGE ET REGLAGE DE CABLE BT en 2, 3, 4 ou 5 conducteurs en tranchée ou sous fourreaux existants y compris mesure par test écran et remise d'une fiche de suivi à l'exploitant :</u>					
8.01	- section <= 25	ML	543,000	3,90		2 117,70
10.00	<u>FOURNITURE ET CONFECTION DE BOITE DE JONCTION OU DERIVATION HORS TENSION</u>					
10.01	- fourniture et conception de boite de jonction ou dérivation pour un cable souterrain d'éclairage public, toutes sujétions	U	1,000	209,00		209,00
11.00	<u>INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES</u>					
11.01	<u>Fourniture et Pose de chambre de tirage et/ou raccordement avec encadrement galvanisé et tampon métallique (sans logo) de classe adaptée à la voirie</u>					
	Comprennant : le terrassement, le lit de pose, le remblaiement, les percements du voile, la réalisation des masques, le type C, le scellement du cadre, la mise à la côte définitive. La chambre est en béton préfabriqué. La fourniture et pose de chambres composites doit être validée par le maitre d'ouvrage					
11.01.1	- Fourniture et pose Chambre béton LOT	U	1,000	363,90		363,90
12.00	<u>ECLAIRAGE PUBLIC</u>					
12.01	PGOC éclairage public pour la rénovation (prix compté par support ou armoire rénové)	U	17,000	11,70		198,90
12.02	<u>Pourcentage de majoration sur tarif fournisseur pour équipements et matériels électriques prévus et non prévus au BPU "matériel EP" annexe 2 à l'acte d'engagement</u>	%	9 951,000	0,21		2 089,71
13.00	<u>DIVERS EP</u>					
13.01	Pose de lanterne sur candélabre ou console, y compris câblerie et raccordement quelquesoit le réseau et réglage	U	8,000	146,70		1 173,60
13.02	Dépose de lanterne existante vétuste, y compris évacuation	U	6,000	44,00		264,00
13.13	Fourniture et pose d'un arceau de protection 3 pieds en acier galvanisé	U	1,000	191,00		191,00
13.14	plus-value au prix de fourniture d'un arceau recouvert d'une peinture thermolaquée	U	1,000	83,80		83,80
13.19	Fourniture et pose de coffret coupe-circuit EP classe II pour candélabre, y compris raccordement, porte fusible, connecteur réseau et connecteur DALI	U	13,000	99,70		1 296,10
13.20	Plus-value pour au prix 13.21 et 13.22 pour pose et raccordement de parafoudre dans coffret classe II	U	13,000	37,10		482,30
13.21	Fourniture de Parafoudre de type classe I pour candélabre - Protection 10 kV - Courant de décharge 5kA -	U	8,000	28,60		228,80
	Deconnection de l'alimentation en fin de vie					
13.24	Dépose de coffret classe II en pied de mât, sur façade, sur support béton	U	6,000	44,60		267,60
13.25	Fourniture et pose de prise de courant pour guirlande équipée de différentiel 30mA y compris câblage	U	5,000	300,20		1 501,00
14.00	<u>CANDELABRES</u>					
14.01	<u>Fourniture et mise en œuvre de candélabre cylindro-conique, droit, y compris mise à la terre, levage, câblage</u>					
14.01.4	Mât acier Ht=5,00m droit cylindro-conique	U	8,000	413,40		3 307,20
14.05	<u>Confection de massif de fondation pour candélabre y compris la fouille quelque soit la nature du terrain, évacuation des déblais, mise en place des tiges de scellement et fourreaux de pénétration, béton dosé à 350kg/m3 (si le massif est coulé sur place) et remblaiement:</u>					
14.05.2	- Massif pour mât jusqu'à 5.00 m	U	13,000	181,40		2 358,20
14.06	Peinture thermolaquée pour mât, quelquesoit la couleur et le type de thermolaquage	ML	55,000	21,30		1 171,50
14.08	<u>Divers candélabres</u>					
14.08.2	Dépose de massif de candélabre > 6m	U	6,000	152,80		916,80
14.08.7	Dépose de candélabre h > 5,50 m y compris déraccordement électrique	U	6,000	259,90		1 559,40
14.08.11	Pose de borne lumineuse y compris tout raccordement électrique	U	5,000	127,30		636,50
15.00	<u>COMMANDE EP</u>					
15.05	<u>Fourniture et pose de coffret polyester armé cadénassable, y compris ferrures accessoires de fixation et panneaux bois, MALT (câble et raccordement) :</u>					
15.05.2	- Type 900 x 900 - double porte, y compris fouille, massif B925	U	1,000	778,70		778,70
15.05.4	Dépose et repose d'une armoire de commande, y compris comptage si nécessaire	U	1,000	297,10		297,10
15.06	<u>Fourniture, mise en oeuvre, câblage et raccordement dans coffret existant y compris dépose éléments existant si nécessaire :</u>					
15.06.1	- Une grille de repiquage bipolaire	U	2,000	47,70		95,40
15.06.3	- Un contacteur bipolaire 20 A	U	1,000	69,00		69,00
15.06.4	- Un contacteur bipolaire 40 A	U	1,000	92,40		92,40
15.06.8	- Un commutateur "Marche forcée - 0 - Automatique"	U	1,000	46,70		46,70
15.06.9	- Une prise de courant	U	1,000	15,90		15,90
15.06.10	- Un sectionneur fusible à tiroir bipolaire y compris les fusibles appropriés	U	2,000	47,70		95,40
15.06.12	- Un sectionneur de frontière à fusible général, verrouillable, y compris raccordement au tableau bt et au coffret éclairage public	U	1,000	106,10		106,10
15.06.15	- Un disjoncteur bipolaire 10A, 16A, 20A type "C60N" de courbe B	U	2,000	91,20		182,40

Envoyé en préfecture le 03/06/2025

Reçu en préfecture le 03/06/2025

Publié le

N° des prix	Désignation des ouvrages	ID : 029-212900658-20250527-DEL2025_05_01-DE			
				forfaitaires	
15.06.17	- Un disjoncteur bipolaire 40A type "C60N" de courbe B	U	1,000	111,40	111,40
15.06.18	- Un disjoncteur bipolaire 63A type "C60N" de courbe B	U	1,000	144,30	144,30
15.06.22	- Un bloc vigi bipolaire type "C60" 40A, 300mA	U	2,000	169,70	339,40
15.07	Fourniture et pose de Coffret de répartition électriques type "Opale" à poser sur panneaux:				
15.07.3	- Un coffret 13 modules par rangée, 3 rangées	U	1,000	114,60	114,60
15.14	Pose, câblage, raccordement et programmation d'une horloge astronomique programmable (pour la fourniture des horloges : voir le BPU "matériel EP" annexe 2 à l'acte d'engagement)	U	1,000	360,70	360,70
15.17	Raccordement ou déconnexion de câble EP sur un mât	U	4,000	43,50	174,00
17.00	CONDUCTEURS D'ECLAIRAGE PUBLIC				
17.03	Fourniture de câble cuivre, non armé, série U 1000 R2V , y compris identification du tronçon - voir annexe 9				
	notice identification des câbles:				
17.03.8	- section 5 G 16²	ML	543,000	17,00	9 231,00
18.00	CONTRÔLE ELECTRIQUE				
18.01	Fourniture d'un rapport établi par un organisme agréé, chargé de vérifier la conformité aux normes et décrets en vigueur des installations réalisées. Le rapport sera réalisé après la mise sous tension des installations.				
18.01.2	- Rapport pour un chantier entre 10 et 20 foyers	U	1,000	427,10	427,10
18.02	Fourniture d'une attestation de conformité visée par le CONSUEL (dans le cas où une armoire de commande est installée)	U	1,000	277,10	277,10
TOTAL TRAVAUX LOT 11 - PAYS BIGOUDEN					54 495,86
36.10	ANNEXE 2 Lanternes				
	ROHL				
	CLEOS				
36.10.0529	CLEOS I - MONO fixation T6 top Ø60 - 20W / 30W - 16 LED - 2x LU Class(ou équivalent)	u	6,000	457,00	2 742,00
36.10.0533	CLEOS I - MONO fixation T6 top Ø60 - 40W / 50W - 24 LED - 2x LH Class(ou équivalent)	u	2,000	468,00	936,00
	HORLOGES ASTRONOMIQUES				
	CITYLONE				
36.10.0727	SmartLighting Box (SL Box) - LoRaWAN - (ou équivalent)	u	1,000	430,00	430,00
TOTAL ANNEXE 2					4 108,00
	HORS BORDEREAU				
HB1	Amélioration de la M.A.L.T. Fouille + Grille Cuivrée	u	3,000	406,00	1 218,00
HB2	Fourniture Colonnes 3,0m LINEO NANO 6W (+200€ Frais de Transport We-ef)	u	5,000	885,00	4 625,00
TOTAL HORS BORDEREAU					5 843,00
Total H.T. en Euro (Annexe 1)					54 495,86
Coefficient de révision 2025					1,122
Total H.T. après révision + (Annexe 2 & HB)					71 095,35
Total TVA 20,00%					14 219,07
Total T.T.C.					85 314,43