



QUALITHERMY

Chauffage, Climatisation, PAC, Solaire
12 rue Enrico Fermi
77400 Saint Thibault des Vignes
Tél : 01-60-05-61-95
contact@qualithermy.fr

Devis XA/8992-11457-1 du 04/09/2024

Limite de validité : 04/10/24

Code client : 24-8992

Coordonnées bancaires : Agence de Champs s/m

- RIB : 18706-00000-97506028314-52
- IBAN : FR76 1870 6000 0097 5060 2831 452
- BIC : AGRIFRPP887

M. Baptiste VOISIN

9 rue Franchetti
94360 BRY SUR MARNE

06-65-77-27-98
baptiste.voisin@alturan.fr

Installation de pompe à chaleur air/air TRI- SPLIT

Cdts règlement : Comptant

CERTIFICAT QUALIBAT RGE N°E-E135801

Installation de climatisation réversible DAIKIN PERFERA avec unités intérieures et extérieure, fourniture et pose d'un système de climatisation air/air réversible chaud /froid, installation d'un groupe extérieur, pose d'unités murales dans les chambres, pose une 'unité plafond pour rdc bureau ,branchement électrique, évacuation des condensations en gravitaire explications essais et mise en service.depose du réseau chauffage radiateur et chaudiere

T: A / S : 105 m² / SC 54 m² / NB : 2/ RF : ke / CE : NC / DC: F

Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU HT	Mtt TTC
Chambre (12.00 m ²) Unité 1 Unité interieure DAIKIN MURAL PERFERA Blanc FTXM15R BLANC Murale 1.5 KW puissance frigorifique: 1.5 kw puissance calorifique: 2.0 kw SEER 8,65 A +++ SCOP 5.10 A+++ Alimentation électrique 230 V Calibre disjoncteur courbe D 16 A Dimensions HxLxP 295x778x272 Poids net 10 kg	1,00	0,00	565,00	20,00	565,00	678,00
Evacuation gravitaire	1,00	0,00	40,00	10,00	40,00	44,00
Liaison frigorifique et électrique unité	1,00	0,00	180,00	10,00	180,00	198,00
Chambre (12.00 m ²) Unité 2 Unité interieure DAIKIN MURAL PERFERA Blanc FTXM15R BLANC Murale 1.5 KW puissance frigorifique: 1.5 kw puissance calorifique: 2.0 kw SEER 8,65 A +++ SCOP 5.10 A+++ Alimentation électrique 230 V Calibre disjoncteur courbe D 16 A Dimensions HxLxP 295x778x272 Poids net 10 kg	1,00	10,00	565,00	20,00	508,50	610,20
Liaison frigorifique et électrique	1,00	0,00	180,00	10,00	180,00	198,00
Evacuation gravitaire	1,00	0,00	40,00	10,00	40,00	44,00

Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU HT	Mtt TTC
Bureau RDC (30.00 m²) Unité 3 Unité interieure DAIKIN MURAL CASSETTE ROUNF FLOW à 8 voies dde soufflage FCAG35B cassette 3.5 KW puissance frigorifique: 3.4 kw puissance calorifique: 4.2 kw SEER 6,35 A++ SCOP 4.90 A++ Alimentation électrique 230 V Calibre disjoncteur courbe D 16 A Dimensions HxLxP 552x840x350 Poids net 32 kg	1,00	0,00	1 820,00	20,00	1 820,00	2 184,00
Evacuation gravitaire	1,00	0,00	40,00	10,00	40,00	44,00
Liaison frigorifique et électrique unité	1,00	0,00	150,00	10,00	150,00	165,00
Façade standard HxLxP: 65x950x950mm réf BYCQ140E	1,00	0,00	268,00	10,00	268,00	294,80
Télécommandes filaire Madoka blanche réf BHC1H52W	1,00	0,00	243,00	10,00	243,00	267,30
Carte de pilotage à distance réf: BRP069C82	1,00	0,00	246,00	10,00	246,00	270,60
Forfait électrique Support sol, plot anti vibration goulotte de finition ton pierre	1,00	0,00	260,00	10,00	260,00	286,00
Unité exterieure DAIKIN 3MXM68A Multisplit puissance frigorifique: 6.80 kw SEER/classe énergétique saisonnière : A++ 7.70 puissance calorifique:8.16 kw SCOP/classe énergétique saisonnière : A+ 4.12 COP 4.32 Dimension compresseur H X L X P 734X974X401 PRESSION SONORE FROID / CHAUD EN db 48/61	1,00	10,00	3 581,00	20,00	3 222,90	3 867,48
Mise en service tirage au vide mise sous pression azote et cerfa	3,00	0,00	90,00	10,00	90,00	297,00
Main d'oeuvre installation Pac air air + dépose radiateur chaudière existant	1,00	0,00	1 800,00	10,00	1 800,00	1 980,00
PRESTATION CHAUFFE-EAU	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
CHAUFFE-EAU ATLANTIC Chauffe-eau électrique Linéo plat connecté multiposition blanc 40L Réf 157205	1,00	0,00	562,76	10,00	562,76	619,04
Groupe de securié et vanne pour ballon électrique	1,00	10,00	170,00	10,00	153,00	168,30
Forfait cuivre, multicouche ,raccords, soudures,vannes	1,00	0,00	110,00	10,00	110,00	121,00
Main d'oeuvre installation chauffe eau	1,00	0,00	440,00	10,00	440,00	484,00
PRESTATION PLOMBERIE POUR WC SUSPENDU	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Prestation réaliser par le client :Création coffrage en BA13 Hydro ;Approvisionnement faïence,Pose BA13 double ,faïence, colle et joints	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Dépose cuvette actuelle et évacuation	1,00	0,00	80,00	10,00	80,00	88,00
Pose et raccordement	1,00	0,00	350,00	10,00	350,00	385,00
Reprise de la plomberie (alimentation et évacuation)	1,00	0,00	220,00	10,00	220,00	242,00

Désignation		Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU HT	Mtt TTC
	Approvisionnement d'un Bâti-support autoportant DUOFIX PLUS UP320 H : 112 cm réf. 111333005	1,00	0,00	367,67	10,00	367,67	404,44
	Approvisionnement de la Plaque de commande Sigma 01 Geberit	1,00	0,00	69,49	10,00	69,49	76,44
	Approvisionnement Pack cuvette WC suspendue courte Savo Aquance	1,00	0,00	129,50	10,00	129,50	142,45
	Approvisionnement Abattant WC Calu Aquance	1,00	0,00	33,95	10,00	33,95	37,35
	Pose et raccordement de la cuvette ainsi que de la plaque de déclenchement	1,00	0,00	200,00	10,00	200,00	220,00
	VMC	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Vmc Caisson Atlantic GPE HYGROCOSY BC FLEX référence 412279	1,00	0,00	540,00	10,00	540,00	594,00
	CHAPEAU TOITURE 160 ROUGE référence 422962	1,00	0,00	112,00	10,00	112,00	123,20
	Forfait électrique VMR	1,00	0,00	150,00	10,00	150,00	165,00
	1 Bouches extraction B.HYG.CUI.10/45-135.MANU.D125G référence 542568	1,00	0,00	114,00	10,00	114,00	125,40
	2 Bouches extraction B.HYG.SDB+WC.15/45-45.M.D80G référence 526583	1,00	0,00	202,00	10,00	202,00	222,20
	Forfait réseau rectangulaire conduit rigides plastique sous isolation :coude angle , tube rect plat 1.5 m ,coude mixte vertical ,manchette, etc ...	1,00	0,00	420,00	10,00	420,00	462,00
	Forfait main d'oeuvre installation VMR	1,00	0,00	660,00	10,00	660,00	726,00

Bon pour accord le _____

Nom, qualité et signature ou cachet du client

<i>Remise</i>	-431,60
Total EUR HT	14 747,77
Total TVA	2 086,42
Total EUR TTC	16 834,19

Merci de votre confiance.

CERTIFICAT QUALIBAT RGE N°E-E135801

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR :

2 ANS SUR LES PIÈCES ANNEXES

5 ANS SUR LE COMPRESSEUR

« Les penuries incessantes des matières premières mondiale ont une incidence sur un grand nombre de produits commandés. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas vous garantir un délai de moins de 30 jours de livraison. »

Devis gratuit. Mode de règlement classic: 40% d'acompte à la signature du devis et 60% restant en fin de travaux.